

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

แบบ ปร.5

ชื่อโครงการ	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 3 บ้านคำพอก สายสวนยางนายสุชี จันทร์นันท์-สวนยางพต.แหวโพธิ์บุตร
สถานที่ดำเนินการ	หมู่ที่ 3 บ้านคำพอก ตำบลท่าจำปา อำเภอนาทน จังหวัดนครพนม
รายละเอียดโครงการ	กว้าง 3.00 เมตรยาว 1,500 เมตร ดินถมรองพื้นทางหนาเฉลี่ย 0.30 เมตร ลูกตั้งรองพื้นทางหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร
ฝ่ายออกแบบและประมาณราคา	กองช่าง
ตามแบบ	อบต.ท่าจำปา เลขที่...../2561
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน 1 แผ่น เมื่อ 13 มีนาคม 2561

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	205,370.86	1.3624	279,797.26	
2	ป้ายโครงการ	3,000.00	1	3,000.00	
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %			-	
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %			-	
	- ดอกเบี้ยเงินฝาก 0 %			-	
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %			-	
	รวมราคาค่าดำเนินการ			282,797.26	
สรุป	คิดเป็นราคาก่อสร้างหลังปรับลดเป็นเงินทั้งสิ้น			282,000.00	
	ตัวอักษร	สองแสนแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(นายพนพล ศรีธรรมย์)

ลงชื่อ กรรมการ

(นายพิษณุ ศรีธรรมย์)

ลงชื่อ กรรมการ

(นายมิตร วรรณไชย)

อนุมัติ
(นายวรภักย์ ศรีบุญเรือง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา



บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน

แบบ ปร

รายการประมาณราคา	งานต้นทุนถนนลูกรัง				
ชื่อโครงการ	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 3 บ้านคำพอก สายสวนยางนายสุชี จันทร์นันท์-สวนยางพตท.แ				
สถานที่ดำเนินการ	หมู่ที่ 3 บ้านคำพอก ตำบลท่าจำปา อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม				
ฝ่ายออกแบบและประมาณราคา	กองช่าง				
รายละเอียดโครงการ	ขนาดผิวจราจรกว้าง	3.00 เมตร	ยาว	1,500.00 เมตร	
	ลูกรังรองพื้นหนา	0.15 เมตร	ดินถมรองพื้นหนา	0.30 เมตร	
ประมาณการเมื่อวันที่	มีนาคม 2561 ตามแบบ อบต.ท่าจำปา เลขที่...../2561				

ลำดับที่	รายการ	จำนวน หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)
			ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
1	<u>งานปรับพื้นที่</u>						
	1.1 งานกรุยทางถมป่า/ขุดต่อ/ปรับเกลี่ย	4,500.00	-	-	3.57	16,065.00	16,065.00
2	<u>งานดิน</u>						
	2.1 งานดินถมพื้นทางพร้อมปรับเกลี่ย	1,687.50 ลบ.ม	66.13	111,585.94	-	-	111,585.94
	2.2 งานลูกรังรองพื้นทางพร้อมปรับเกลี่ย	843.75 ลบ.ม	92.11	77,719.92	-	-	77,719.92
3	<u>งานท่อระบายน้ำ คสล.</u>						
	3.1 ขนาด Ø 0.40x1.00 เมตร	- ท่อน	327.10	-	140.00	-	-
	3.2 ขนาด Ø 0.60x1.00 เมตร	- ท่อน	467.29	-	345.00	-	-
	3.3 ขนาด Ø 0.80x1.00 เมตร	- ท่อน	654.21	-	421.00	-	-
	3.4 ขนาด Ø 1.00x1.00 เมตร	- ท่อน	794.00	-	510.00	-	-
4	<u>งานคอนกรีตหยาบ/งานยาแนวข้อต่อท่อ</u>						
	4.1 ขนาด Ø 0.40x1.00 เมตร	- ลบ.ม	1,300.00	-	427.79	-	-
	4.2 ขนาด Ø 0.60x1.00 เมตร	- ลบ.ม	1,300.00	-	442.24	-	-
	4.3 ขนาด Ø 0.80x1.00 เมตร	- ลบ.ม	1,300.00	-	456.98	-	-
	4.4 ขนาด Ø 1.00x1.00 เมตร	- ลบ.ม	1,300.00	-	471.73	-	-
รวมราคาค่าต้นทุน							205,370.86


ผู้ประมาณราคา.....(นางสาวสุรีพร อุทำกา)

ผู้ช่วยช่างโยธา

ผู้ตรวจ.....(นายมิตร วรรณไชย)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ตารางแสดงวงเงินประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ ๓ บ้านคำพอก
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จำนวน ๒๘๒,๐๐๐.- บาท
(สองแสนแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน โดยสังเขป
- ซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ ๓ บ้านคำพอก สายสวนยางนายสุชี
จันทร์นันท์ – สวนยาง พตท.แวว โพธิบุตร ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว
๑,๕๐๐.๐๐ เมตร ลูกรังรองพื้นหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ดินถมรองพื้นหนาเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑
จำนวน ๒๘๒,๐๐๐.- บาท (สองแสนแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบ ปร.๔ จำนวน ๑ แผ่น
 - ๖.๒ แบบ ปร.๕ จำนวน ๑ แผ่น
 - ๖.๓
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
(ลงชื่อ)  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา ประธานกรรมการ
(นายพนอดล ศรีวะรัมย์)
(ลงชื่อ)  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา กรรมการ
(นายพิเชษฐ์ ศรีวะรัมย์)
(ลงชื่อ)  ผู้อำนวยการกองช่าง กรรมการ
(นายมิตร วรณไชย)