

## สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

แบบ ปร.5

ชื่อโครงการ	ซ่อมแซมถนนลูกรังที่พื้นที่ทำการเกษตร หมู่ที่ 14 สายแยกจากทางหลวงหมายเลข 2045 - สวนยางนายสมคิด อุเทนจันท
สถานที่ดำเนินการ	บ้านห้วยพระ หมู่ที่ 14 ตำบลท่าจำปา อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดนครพนม
รายละเอียดโครงการ	กว้าง 4.00 เมตร ยาว 600 เมตร ลูกรังรองพื้นทางหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ดินถมรองพื้นทางหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร

ฝ่ายออกแบบและประมาณราคา กองช่าง

ตามแบบ อบต.ท่าจำปา เลขที่...../2561

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น เมื่อ ..... มีนาคม 2561

พิกัด เริ่มต้น .....N .....E สิ้นสุด .....N .....E

พิกัด สิ้นสุด .....N .....E สิ้นสุด .....N .....E

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	73,306.88	1.3624	99,873.29	
	ป้ายโครงการ	-	1	-	
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %			-	
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %			-	
	- ดอกเบี้ยเงินฝาก 0 %			-	
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %			-	
สรุป	รวมราคาค่าดำเนินการ			99,873.29	
	คิดเป็นราคาก่อสร้างหลังปรับลดเป็นเงินทั้งสิ้น			99,000.00	
	ตัวอักษร	เก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ

(นายพนพล ศรีวะรัมย์)

ลงชื่อ ..... กรรมการ

(นายพิเชษฐ์ ศรีวะรัมย์)

ลงชื่อ ..... กรรมการ

(นายมิตร วรรณไชย)

อนุมัติ .....

(นายวรลภย์ ศรีบุญเรือง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา



บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน

แบบ ปร




รายการประมาณราคา	งานคั้นทุนถนนลูกรัง		
ชื่อโครงการ	ซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พื้นที่ทำการเกษตร หมู่ที่ 14 สายแยกจากทางหลวงหมายเลข 2045 - สวนยาง		
สถานที่ดำเนินการ	บ้านห้วยพระ หมู่ที่ 14 ตำบลท่าจำปา อำเภотаอุเทน จังหวัดนครพนม		
ฝ่ายออกแบบและประมาณราคา	กองช่าง		
รายละเอียดโครงการ	ขนาดผิวจราจรกว้าง	4.00 เมตร	ยาว 600.00 เมตร
	ลูกรังรองพื้นหนา	0.15 เมตร	ดินถมรองพื้นหนา 0.15 เมตร
ประมาณการเมื่อวันที่	..... มีนาคม 2561	ตามแบบ	อบต.ท่าจำปา เลขที่...../2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)
			ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
1	<b>งานปรับพื้นที่</b>						
	1.1 งานกรุยทางฉางป่า/จุดต่อขนาดเบา	1,200.00 ตร.ม	-	-	1.75	2,100.00	2,100.00
2	<b>งานดิน</b>						
	2.1 งานดินถมพื้นทางพร้อมปรับเกลี่ย	450.00 ลบ.ม	66.13	29,756.25	-	-	29,756.25
	2.2 งานลูกรังรองพื้นทางพร้อมปรับเกลี่ย	450.00 ลบ.ม	92.11	41,450.63	-	-	41,450.63
3	<b>งานท่อระบายน้ำ คสล.</b>						
	3.1 ขนาด Ø 0.30x1.00 เมตร	-	ท่อ	280.00	-	120.00	-
	3.1 ขนาด Ø 0.40x1.00 เมตร	-	ท่อ	327.00	-	140.00	-
	3.1 ขนาด Ø 0.60x1.00 เมตร	-	ท่อ	467.00	-	345.00	-
	3.1 ขนาด Ø 0.80x1.00 เมตร	-	ท่อ	700.00	-	421.00	-
	3.1 ขนาด Ø 1.00x1.00 เมตร	-	ท่อ	794.00	-	510.00	-
4	<b>ค่าคอนกรีตหยาบ/ยาแนวข้อต่อท่อ</b>						
	4.1 ขนาด Ø 0.40x1.00 เมตร	-	ลบ.ม.	1,300.00	-	427.49	-
	4.2 ขนาด Ø 0.60x1.00 เมตร	-	ลบ.ม.	1,300.00	-	442.24	-
	4.3 ขนาด Ø 0.80x1.00 เมตร	-	ลบ.ม.	1,300.00	-	456.98	-
	3.1 ขนาด Ø 1.00x1.00 เมตร	-	ลบ.ม.	1,300.00	-	471.73	-
<b>รวมราคาค่าต้นทุน</b>							<b>73,306.88</b>

ผู้ประมาณการ.....  
 (นางสาวสุวิพร อุท่ากา)  
 ผู้ช่วยช่างโยธา

ผู้ตรวจ.....  
 (นายมิตร วรรณไชย)  
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ตารางแสดงวงเงินประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ซ่อมแซมถนนลูกรังสุพื้นที่ทำการเกษตร หมู่ที่ ๑๔ บ้านห้วยพระ
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จำนวน ๙๙,๐๐๐.- บาท  
(เก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน โดยสังเขป  
ซ่อมแซมถนนลูกรังสุพื้นที่ทำการเกษตร หมู่ที่ ๑๔ บ้านห้วยพระ สายแยกจากทางหลวง  
หมายเลข ๒๐๔๕ - สวนยางนายสมคิด อุเทนจันทร์ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว  
๖๐๐.๐๐ เมตร ลูกรังรองพื้นหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ดินถมรองพื้นหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร
๕. ราคากลางค่านวน ณ วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑  
จำนวน ๙๙,๐๐๐.- บาท (เก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - ๖.๑ แบบ ปร.๔ จำนวน ๑ แผ่น
  - ๖.๒ แบบ ปร.๕ จำนวน ๑ แผ่น
  - ๖.๓ .....
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - (ลงชื่อ)  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา ประธานกรรมการ  
(นายนพดล ศรีวธรรมย์)
  - (ลงชื่อ)  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา กรรมการ  
(นายพิเชษฐ์ ศรีวธรรมย์)
  - (ลงชื่อ)  ผู้อำนวยการกองช่าง กรรมการ  
(นายมิตร วรرنไชย)