

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5

ชื่อโครงการ	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังผู้พื้นที่การเกษตรบ้านท่าแค หมู่ที่ 11 สายบ้านท่าแค ถึงห้วยหวายหลิม
สถานที่ดำเนินการ	บ้านท่าแค หมู่ที่ 11 ตำบลท่าจำปา อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม
รายละเอียดโครงการ	กว้าง 4.00 เมตร ยาว 500 เมตร ลูกรังรองพื้นทางหนาเฉลี่ย 0.20 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำคสล. ขนาด 0.40x1.00 เมตร จำนวน 6 ท่อน

ฝ่ายออกแบบและประมาณราคา กองช่าง

ตามแบบ อบต.ท่าจำปา เลขที่...../2561

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น เมื่อ/13 มี.ค...2561

พิกัด เริ่มต้นNE สิ้นสุดNE

พิกัด สิ้นสุดNE สิ้นสุด กE

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	52,473.94	1.3624	71,490.49	
	ป้ายโครงการ	-	1	-	
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %			-	
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %			-	
	- ดอกเบี้ยเงินฝาก 0 %			-	
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %			-	
สรุป	รวมราคาค่าดำเนินการ			71,490.49	
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้างหลังปรับลดเป็นเงินทั้งสิ้น			71,000.00	
	ตัวอักษร	เจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(นายนพดล ศรีวะรัมย์)

ลงชื่อ กรรมการ

(นายพิเชษฐ ศรีวะรัมย์)

ลงชื่อ กรรมการ

(นายมิตร วรรณไชย)

อนุมัติ
.....

(นายวรลภย์ ศรีบุญเรือง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา



บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน

แบบ ปร

รายการประมาณราคา	งานต้นทุนถนนลูกรัง		
ชื่อโครงการ	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังคู่พื้นที่การเกษตรบ้านท่าแค หมู่ที่ 11 สายบ้านท่าแค ถึงห้วยหวายหลิม		
สถานที่ดำเนินการ	บ้านท่าแค หมู่ที่ 11 ตำบลท่าจำปา อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครพนม		
ฝ่ายออกแบบและประมาณราคา	กองช่าง		
รายละเอียดโครงการ	ขนาดผิวจราจรกว้าง	4.00 เมตร	ยาว 500.00 เมตร
	ลูกรังรองพื้นหนา	0.2 เมตร	ดินถมรองพื้นหนา 0.00 เมตร
ประมาณการเมื่อวันที่ มี.ค...2561 ตามแบบ อบต.ท่าจำปา เลขที่...../2561		

ลำดับที่	รายการ	จำนวน หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)
			ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
1	งานปรับพื้นที่						
	1.1 งานกรุยทางถางป่า/จุดต่อขนาดเบา	1,000.00 ตร.ม	-	-	1.75	1,750.00	1,750.00
2	งานดิน						
	2.1 งานดินถมพื้นที่ทางพร้อมปรับเกลี่ย	- ลบ.ม	66.13	-	-	-	-
	2.2 งานลูกรังรองพื้นทางพร้อมปรับเกลี่ย	500.00 ลบ.ม	92.11	46,056.25	-	-	46,056.25
3	งานท่อระบายน้ำ กสล.						
	3.1 ขนาด Ø 0.30x1.00 เมตร	- ท่อน	280.00	-	120.00	-	-
	3.1 ขนาด Ø 0.40x1.00 เมตร	6.00 ท่อน	327.00	1,962.00	140.00	840.00	2,802.00
	3.1 ขนาด Ø 0.60x1.00 เมตร	- ท่อน	467.00	-	345.00	-	-
	3.1 ขนาด Ø 0.80x1.00 เมตร	- ท่อน	700.00	-	421.00	-	-
	3.1 ขนาด Ø 1.00x1.00 เมตร	- ท่อน	794.00	-	510.00	-	-
4	ค่าคอนกรีตหยาบ/ยาแนวข้อต่อท่อ						
	4.1 ขนาด Ø 0.40x1.00 เมตร	1.08 ลบ.ม.	1,300.00	1,404.00	427.49	461.69	1,865.69
	4.2 ขนาด Ø 0.60x1.00 เมตร	- ลบ.ม.	1,300.00	-	442.24	-	-
	4.3 ขนาด Ø 0.80x1.00 เมตร	- ลบ.ม.	1,300.00	-	456.98	-	-
	3.1 ขนาด Ø 1.00x1.00 เมตร	- ลบ.ม.	1,300.00	-	471.73	-	-
รวมราคาค่าต้นทุน							52,473.94

ผู้ประมาณการ.....

(นางสาวสุรีพร อุท่ากา)

ผู้ช่วยช่างโยธา

ผู้ตรวจ.....

(นายमितร์ วรรณไชย)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ตารางแสดงวงเงินประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตรบ้านท่าแต่ หมู่ที่ ๑๑

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จำนวน ๗๑,๐๐๐.- บาท
(เจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน โดยสังเขป

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตรบ้านท่าแต่ หมู่ที่ ๑๑ สายบ้านท่าแต่ ถึง ห้วยหวายหลิม
ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร ลูกรังรองพื้นหนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร พร้อม
วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด \varnothing ๐.๔๐ x ๑.๐ เมตร จำนวน ๖ ท่อน งบประมาณ ๗๑,๐๐๐.-บาท

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑

จำนวน ๗๑,๐๐๐.- บาท (เจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)


๖. บัญชีประมาณการราคากลาง


๖.๑ แบบ พร.๔ จำนวน ๑ แผ่น


๖.๒ แบบ พร.๕ จำนวน ๑ แผ่น

๖.๓

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา ประธานกรรมการ
(นายนพดล ศรีวะรัมย์)

(ลงชื่อ)  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา กรรมการ
(นายพิเชษฐ์ ศรีวะรัมย์)

(ลงชื่อ)  ผู้อำนวยการกองช่าง กรรมการ
(นายมิตร วรรณไชย)