

รายละเอียดประมาณการ

แบบ ปร.4

ชื่อโครงการ

ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ริมทางภายในหมู่บ้าน บ้านคำพอก หมู่ที่3 ตำบลท่าจำปา อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านคำพอก หมู่ที่3 สายเริ่มจากบ้านนางมาลีชา มวยลี-หน้าบ้าน พ.ต.ท.แวว โพธิบุตร ตำบลท่าจำปา

รายละเอียดโครงการ

ขนาดกว้างภายในราง 0.30 ม. ลึกเฉลี่ย 0.40 ม.ยาว 90.00 ม. ตามแบบอบต.กำหนด

ประมาณราคาตามแบบ

แบบปร.4 จำนวน 1 แผ่น

เมื่อวันที่

มิถุนายน 2561

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (ค่าวัสดุ)	ราคาต่อหน่วย (ค่าแรงงาน)	รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
1	งานดินซุด	60.00	ลบ.ม.	-	148.00	8,880.00	
2	ทรายหยาบรองพื้น	10.26	ลบ.ม.	285.66	99.00	3,946.61	
3	คอนกรีตหยาบ	5.13	ลบ.ม.	1,869.16	398.00	11,630.53	
4	คอนกรีตโครงสร้าง	19.50	ลบ.ม.	2,056.07	306.00	46,060.37	
5	งานไม้แบบ/ค่าแรง	97.92	ตร.ม.	-	133.00	13,023.36	
5.1	- ไม้แบบ (ใช้ 4 ครั้ง)	24.48	ลบ.ฟ.	542.06	-	13,269.63	
5.2	- ไม้คร่าและไม้ค้ำยัน	12.24	ลบ.ฟ.	560.75	-	6,863.58	
5.3	- ตะปู	49.62	กก.	44.40	-	2,203.23	
6	งานเหล็กเสริมคอนกรีต	0.00	กก.	-	-	-	
6.1	เหล็กเส้น Ø 6 มม.	319.68	กก.	20.00	4.20	7,736.26	
6.2	เหล็กเส้น Ø 9 มม.	673.65	กก.	21.00	4.20	16,975.98	
6.3	ลวดผูกเหล็ก	19.72	กก.	46.00	-	906.99	
6.4	เหล็กฉาก 40x40x4 มม.	324.00	เมตร	38.00	15.00	17,172.00	
7	ท่อ PVC ขนาด Ø 2"	36.00	เมตร	46.00	10.00	2,016.00	
8	งานบ่อพัก ขนาด 0.80x 0.70 เมตร						
8.1	บ่อพัก 1 บ่อ รวมเป็นเงิน	1.00	บ่อ		-	5,800.00	
8.2	งานดินซุด	1.00	ลบ.ม.		148.00	148.00	
8.3	ทรายหยาบรองพื้น	0.035	ลบ.ม.	285.15	99.00	13.44	
8.4	คอนกรีตหยาบ	0.028	ลบ.ม.	1,728.97	398.00	62.94	
8.5	คอนกรีตโครงสร้าง	0.39	ลบ.ม.	1,822.43	306.00	830.08	
8.6	เหล็ก RB 9 มม. SR 24	15.91	กก.	21.00	4.20	400.93	
8.7	เหล็กฉาก L 50x50x6 มม.	2.60	เมตร	60.00	15.00	195.00	
8.8	เหล็กแบน ขนาด 50 x 9 มม.	3.00	ท่อน	575.00	-	1,725.00	
8.9	เหล็กแบน ขนาด 100 x 9 มม.	1.00	ท่อน	1,100.00	-	1,100.00	
8.10	ค่าแรงตัดเหล็ก,เอมเหล็กทำฝาบ่อพัก	1.00	ฝ่า		756.00	756.00	
8.11	ไม้แบบ/ค่าแรง	2.17	ตร.ม.		133.00	288.61	
8.12	ไม้แบบ(ใช้ 4 ครั้ง)	0.54	ลบ.ฟ.	542.06	-	292.71	
8.13	ตะปู	0.30	กก.	44.40	-	13.32	
8.14	ลวดผูกเหล็ก	0.39	กก.	46.00	-	17.94	
8.15	สีน้ำมันกันสนิม	0.47	ตร.ม.	35.00	35.00	32.90	
	รวมเป็นเงิน					156,484.54	

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจ

(นางสาวสุริพร อุทากา )/ผู้ช่วยช่างโยธา

( นายมิตร วรรณไชย)/ผอ.กองช่าง

## สรุปผลการประมาณราคา

ชื่อโครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ริมทางภายในหมู่บ้าน บ้านคำพอก หมู่ที่3 ตำบลท่าจำปา อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครพนม

สถานที่ก่อสร้าง บ้านคำพอก หมู่ที่3 สายเริ่มจากบ้านนางมาลีชา มวยลี-หน้าบ้าน พ.ต.ท.แหว โปธิบุตร ตำบลท่าจำปา

รายละเอียดโครงการ ขนาดกว้างภายในราง 0.30 ม. ลึกเฉลี่ย 0.40 ม.ยาว 90.00 ม. ตามแบบอบต.กำหนด

ประมาณราคาตาม แบบปร.4 จำนวน 1 แผ่น

เมื่อวันที่

มิถุนายน 2561

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	156,484.54	
2	แฟคเตอร์เอฟ งานทาง F = 1.3624	56,710.00	
3	ป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	3,000.00	
	รวมราคาค่าก่อสร้าง	216,194.53	
	ปรับลดราคาเป็นค่าสร้างทั้งสิ้น	215,000.00	
	ตัวอักษร :		
	สองแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน		

[ ] รางระบายน้ำยาว 90.00 ม.

[ ] เฉลี่ยราคาประมาณ 2,389 บาท / ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ

(นายพนตล ศรีวะรมย์)

ลงชื่อ ..... กรรมการ




(นายพิเชษฐ์ ศรีวะรมย์)

ลงชื่อ ..... กรรมการ

(นายมิตร วรรณไชย)

อนุมัติ .....  
(นายวรลภย์ ศรีบุญเรือง)/นายกอบต.ท่าจำปา

ตารางแสดงวงเงินประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ภายในหมู่บ้านคำพอก หมู่ที่ ๓
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จำนวน ๒๑๕,๐๐๐.- บาท  
(-สองแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน-)
๔. ลักษณะงาน โดยสังเขป  
- ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ภายในหมู่บ้านคำพอก หมู่ที่ ๓ เริ่มจากบ้านนางมาลีชา มวยลี ถึงบ้าน พ.ต.ท.แหว โปธิบุตร ตำบลท่าจำปา อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ขนาดกว้างภายในราง ๐.๓๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร ยาว ๙๐.๐๐ เมตร
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ มิถุนายน ๒๕๖๑  
จำนวน ๒๑๕,๐๐๐.- บาท (-สองแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน-)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - ๖.๑ แบบ ปร.๔ จำนวน ๑ แผ่น
  - ๖.๒ แบบ ปร.๕ จำนวน ๑ แผ่น
  - ๖.๓ .....
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - (ลงชื่อ)  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา ประธานกรรมการ  
(นายนพดล ศรีวธรรมย์)
  - (ลงชื่อ)  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา กรรมการ  
(นายพิเชษฐ์ ศรีวธรรมย์)
  - (ลงชื่อ)  ผู้อำนวยการกองช่าง กรรมการ  
(นายมิตร วรรณไชย)